

02/25 הכשרת חלקות לקבורה

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|--|------|----------|----------|------------|
| 08 | מתקני חשמל | | | | |
| 08.001 | מובילים | | | | |
| 08.001.0063 | צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר 75 מ"מ, לעבודות תקשורת לפי דרישות בזק (יק"ע 35), הנחת הצינור בחפירה מוכנה, כולל חבל משיכה תיקני וסרט סימון תיקני. | מ' | 100.00 | 36.90 | 3,690.00 |
| 08.002 | מוליכים וכבלים | | | | |
| 08.002.0024 | מוליך נחושת שזור, חשוף בחתך 25 מ"מ | מ' | 100.00 | 26.10 | 2,610.00 |
| 08.002.0069 | כבל נחושת N2XY (XLPE) בחתך 3X2.5 מ"מ | מ' | 24.00 | 13.50 | 324.00 |
| 08.002.0102 | כבל נחושת N2XY (XLPE) בחתך 5X16 מ"מ | מ' | 100.00 | 81.90 | 8,190.00 |
| 08.007 | ציוד הפעלה ונורות | | | | |
| 08.007.0580 | מגש אביזרים, אביזרי הדלקה וחיבורים בפתח עמוד תאורה כולל מאמ"ת עד 16A, מותקן בקופסת פלסטיק לרבות מהדקים לכבלים בחתך עד 35 מ"מ ופס הארקה | יח' | 6.00 | 497.70 | 2,986.20 |
| 08.007.0630 | תוספת מחיר עבור כל מאמ"ת נוסף | יח' | 6.00 | 56.70 | 340.20 |
| 08.009 | נקודות ושונות | | | | |
| 08.009.0096 | בדיקת מתקן תאורה ע"י חשמלאי בודק שיאושר ע"י המזמין למתקן בגודל חיבור של עד 100A*3, כולל כל התיאומים. | קומפ | 2.00 | 1,732.50 | 3,465.00 |
| 21,605.40 | סה"כ למתקני חשמל | | | | |
| 40 | פיתוח נופי | | | | |
| 40.005 | משטחים, שבילים, מצעים | | | | |
| 40.005.0020 | משטח שביל גישה מבטון יצוק באתר בעובי 15 ס"מ, ב-30, לרבות רשת זיון קוטר 8 מ"מ 15/15 ס"מ ע"ג מצבעים. (מחיר המצעים כלול) | מ"ר | 15.00 | 270.00 | 4,050.00 |
| 40.005.0030 | משטח או שביל בטון יצוק באתר בעובי 20 ס"מ, ב-30, שבילים ומדרכות לרבות שתי רשת זיון מברזל מצולע קוטר 8 מ"מ 15/15 ס"מ (לפי 13 ק"ג למ"ר). אספקה והסדרת תשתית ממצע סוג א' בעובי 15 ס"מ, שכלול במחיר, הידוקה, תבניות, החלקת פני בטון עם תוספת מלט וצבע בעזרת "הליקופטר" כולל תפרי הפסקת עבודה וניסור לפי הנחיות מתכנן/מפקח. בהתאם לפרט בתכנית, לרבות ווטות. המדידה תבוצע בקיזוז פתחים. | מ"ר | 1,600.00 | 310.50 | 496,800.00 |
| 40.005.0040 | מצע פולאטילן כפול 0.3 מ"מ מתחת למרצפים. | מ"ר | 1,600.00 | 6.30 | 10,080.00 |
| 40.005.0050 | תפר התפשטות | מ' | 400.00 | 50.00 | 20,000.00 |

02/25 הכשרת חלקות לקבורה

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 40.007 | אבני שפה | | | | |
| 40.007.0050 | אבן שפה מבטון במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות אבן מונמכת אבני פינה כלשהן ולרבות יסוד בטון. | מ' | 450.00 | 72.00 | 32,400.00 |
| 563,330.00 | סה"כ לפיתוח נופי | | | | |
| 41 | גיבון והשקייה | | | | |
| 41.002 | שרולים למעבר צנרות | | | | |
| 41.002.0030 | שרוול מצינור פוליאתילן 75 מ"מ דרג 6 | מ' | 75.00 | 46.80 | 3,510.00 |
| 41.003 | צנרת השקיה ושלוחות טפטוף | | | | |
| 41.003.0035 | צנרת מפוליאתילן 40 מ"מ דרג 24 | מ' | 200.00 | 40.50 | 8,100.00 |
| 41.004 | ראשי מערכת, אביזרים, מערכות דישון | | | | |
| 41.004.0010 | ברז גן 1/2" | יח' | 3.00 | 378.00 | 1,134.00 |
| 41.004.0020 | ניתוק קו הזנה 40 מ"מ, מותקן בתוך שוחת פלסטיק קוטר 30 ס"מ. המחיר כולל שוחה וברז לסגירה. | יח' | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 13,744.00 | סה"כ לגיבון והשקייה | | | | |
| 45 | תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת | | | | |
| 45.001 | הכנות | | | | |
| 45.001.0010 | חפירת/חציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורות תיקשורת בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי חפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק ע"מ 80-120 ס"מ ורוחב עד 50 ס"מ בכל סוגי הקרקע. | מ' | 125.00 | 48.60 | 6,075.00 |
| 45.001.0100 | פתיחת כביש קיים ברוחב 40-60 ס"מ ובעומק עד 150 ס"מ לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע בהתאם להנחית המפקח, תיקון הכביש והחזרתה מצב לקדמותו, לרבות כל עבודות וחומרי העזר. | מ' | 10.00 | 162.00 | 1,620.00 |
| 45.002 | הכנות לתאורת חוץ | | | | |
| 45.002.0030 | תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר 80 ס"מ בעומק 150 ס"מ עם תקרה מבטון כולל חפירה/חציבה ושכבה חצץ של 20 ס"מ, עם מסגרת מפלדה ומכסה עגול בקוטר 60 ס"מ תוצרת חב' "וולקן" או ש"ע כולל שם מוטבע לפי תכניות תאורה /חשמל/תקשורת וכו' שם וסמל רשות. | יח' | 2.00 | 2,037.60 | 4,075.20 |

02/25 הכשרת חלקות לקבורה

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|------|----------|----------|------------------|
| 45.002.0040 | אלקטרודת הארקה אנכית, כולל שוחת ביקורת מבטון טרומי כולל מסגרת מבטון, חפירה/חציבה בכל סוגי הקרקע בקוטר 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ עם מכסה מסוג ב.ב. ושילוט מוטבע, קומפלט להתקנה. | יח' | 2.00 | 801.00 | 1,602.00 |
| 45.002.0048 | יסוד בטון לעמוד תאורה מכל סוג בגובה עד 7 מ' יצוק מבטון ב- 30 במידות 80/80/80 ס"מ כולל חפירת/חציבת הבור, הכנת שרואי מעבר לפי תוכנית, כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט. | יח' | 6.00 | 981.00 | 5,886.00 |
| 45.003 | עמודים וזרועות לתאורת חוץ | | | | |
| 45.003.0030 | עמוד עגול ומדורג (שלושה דירוגים) מפלדה באורך 6 מ' בחתך 3"/4"/6" | יח' | 6.00 | 2,698.20 | 16,189.20 |
| 45.003.0540 | זרוע כפולה עשויה מפלדה בקוטר 2 אינץ' ובאורך של עד 100 ס"מ ומחוברת לעמוד תאורה. | יח' | 6.00 | 738.00 | 4,428.00 |
| 45.003.0920 | חיבור כבל הזנה לעמוד תאורה קיים או מרכזיה קיימת לרבות חציבה ביסוד הבטון במידה וידרש, הוספת מהדקים וחיבור למגש ו/או למרכזיה קומפלט. | יח' | 1.00 | 572.20 | 572.20 |
| 45.009 | תאורת חוץ - חסכונית באנרגיה | | | | |
| 45.009.0028 | גוף תאורת רחוב מדיסט LEDD בהספק W85 | יח' | 12.00 | 3,933.18 | 47,198.16 |
| | סה"כ לתאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת | | | | 87,645.76 |
| 51 | עבודות סלילה | | | | |
| 51.001 | עבודות אספלט | | | | |
| 51.001.0070 | שכבת בטון אספלט נושאת בעובי 4 ס"מ, גודל אגרגט 3/4" | מ"ר | 0.00 | 33.30 | 0.00 |
| 51.001.0090 | שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 5 ס"מ, גודל אגרגט 3/4" | מ"ר | 400.00 | 42.30 | 16,920.00 |
| 51.002 | תעול ניקוז ומעברי מים | | | | |
| 51.002.0030 | צינורות ניקוז מבטון ללא זיון (דרג "4") לפי ת"י 27 בקוטר 50 ס"מ בעומק עד 2.0 מטר. | מ' | 15.00 | 666.00 | 9,990.00 |
| 51.002.0040 | צינורות ניקוז מבטון ללא זיון (דרג "4") לפי ת"י 27, בקוטר 40 ס"מ בעומק עד 2.0 מטר. | מ' | 2.00 | 537.30 | 1,074.60 |
| 51.002.0992 | סידור תעלת ניקוז בגמר העבודה. | קומפ | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 51.003 | עבודות עפר | | | | |
| 51.003.0010 | חפירה ו/או חציבה כללית בשטח | מ"ק | 1,000.00 | 29.70 | 29,700.00 |

02/25 הכשרת חלקות לקבורה

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|-------------------|--------|----------|-----|--|---------------|
| 200,000.00 | 50.00 | 4,000.00 | מ"ק | מילוי מובא מהאיצטדיון לרבות סינון סלעים /אבנים. | 51.003.0020 |
| 7,200.00 | 3.60 | 2,000.00 | מ"ר | הידוק שתית בבקרה מלאה. | 51.003.0030 |
| 20,000.00 | 5.00 | 4,000.00 | מ"ק | הידוק מילוי מבוקר. | 51.003.0040 |
| 12,600.00 | 180.00 | 70.00 | מ"ק | "שברי אבן" (מחצבה) בעובי שכבה 30 ס"מ לייצוב שתית, לרבות פיזור והידוק באתר. | 51.003.0050 |
| | | | | עבודות מצעים | 51.004 |
| 35,640.00 | 118.80 | 300.00 | מ"ק | אספקה, פיזור והידוק בשכבות בבקרה מלאה של מצע גרוס סוג א', מקור מאושר | 51.004.0010 |
| | | | | הכנות חשמל | 51.005 |
| 1,350.00 | 90.00 | 15.00 | מ' | שרוול פ.י.ו.י.סי. למעבר צנרת בקוטר 4" | 51.005.0010 |
| | | | | שונות | 51.006 |
| 1,400.00 | 700.00 | 2.00 | יח' | יצור והתקנה מחסום לכביש קוטר 6" לרבות ביטון וצביעה | 51.006.0010 |
| 342,874.60 | | | | סה"כ לעבודות סלילה | |
| | | | | גמר עבודה | 52 |
| | | | | 1 | 52.001 |
| 117,000.00 | 180.00 | 650.00 | יח' | חפירת חלקת קבורה ופינוי האדמה | 52.001.0010 |
| 65,000.00 | 100.00 | 650.00 | יח' | התקנת אלמנטים טרומיים, מסופקים ע"י המזמין. כולל כיסוי אדמה בחלק העליון | 52.001.0020 |
| 182,000.00 | | | | סה"כ לגמר עבודה | |

02/25 הכשרת חלקות לקבורה

סה"כ להכשרת חלקות לקבורה

סה"כ להכשרת חלקות לקבורה

| | |
|--------------|---|
| 21,605.40 | 08 מתקני חשמל |
| 563,330.00 | 40 פיתוח נופי |
| 13,744.00 | 41 גינון והשקייה |
| 87,645.76 | 45 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת |
| 342,874.60 | 51 עבודות סלילה |
| 182,000.00 | 52 גמר עבודה |
| 1,211,199.76 | סה"כ עלות |
| | סה"כ הנחה/תוספת |
| | סה"כ לאחר הנחה/תוספת |
| | מע"מ |
| | סה"כ כולל מע"מ |

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות