

10.11.23

## עדוי עלאא מהנדס בניין - כפר טורעאן

### כתב כמויות עבור הקמת שלט כיכר רבין טברי

### שלט פרסום

דף מס' 1

סעיף	תאור	י"ח	כמות	מחיר י"ח	סה"כ
<b>פרק 01 קידוח כלונסאות</b>					
01.01.010	הערה: מחירי הקידוחים כולל בתוכם קידוח רגיל עומק אינו סופי והכנסת הברזל לכלונס , מחירי בטון וברזל נמדדים בנפרד קידוח בלבד לכלונסאות רגיל בקוטר 50 ס"מ עומק עד 10 מ"א	מ"א	30		
01.01.020	יציקת בטון ב-30 לכלונסאות לפי התוכנית	מ"ק	6		
01.01.030	יציקת בטון ב-30 לראשי כלונסאות לפי התוכנית	מ"ק	8		
01.01.040	מוטות פלדה מצולעים לזיון הכלונסאות	טון	1.2		
<b>סה"כ 01 עבודות קידוח כלונסאות</b>					

<b>פרק 19 מסגרות חרש</b>					
<b>תת פרק 09.030 מסגרות פלדה</b>					
19.030.010	הערה: מחיר העבודות בסעיפים הנ"ל כולל בתוכם מחיר פלטות עיגון לבטון קיים , אמצעי חיבורי ברגים , אספקה והתקנת הקונסטרוקציה מושלמת כולל תיקונים והחזרת המצב לקדמותו	טון	1.8		
19.030.020	קונסטרוקציית פלדה מגולוונת למסגרת השלט לפי תוכנית	טון	1.2		
19.030.030	קונסטרוקציה מגולוונת עבור עמודי שלד עמוד 10" עובי 8 מ"מ	י"ח	4		
19.030.060	פלטות חיבור עמוד לבטון ולמסגרת שלט משטח רשת מגולוונת בפנים השלט לפי תוכנית סוג סקופ A-30	מ"ר	16		

<b>תת פרק 24 עבודות פירוקים וחפירה</b>					
24.01.01	הערה: מחירי עבודת פירוקים כולל בתוכו פיוני לאתר פסולת מאשור פירוק משתלבות ואבן שפה הכנה לעבודות חפירה	קומפ'	1		
24.01.020	עבודות חפירה והכנה לקידוחים	קומפ'	1		
24.01.030	החזרת מצב לקדמותו לאחר סיום התקנת שלט	קומפ'	1		
<b>סה"כ 02.02 מעטפת קומת כניסה</b>					

סה"כ מצטבר	
סה"כ כללי	
מע"מ 17%	
סה"כ כולל מע"מ	

